

【様式1－2】

番号		橋梁番号		橋梁名		路線名		所在地		上部工形式		橋長 (m)		幅員		架設 年度		供用 年数		最新 点検 年次		種類		維持 管理 区分		健全 性		修繕 計画		対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)		新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

【様式1ー2】

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考
																2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		第三者被害 点検	点検回数	健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス		
12	0012	百年橋	養老牛北20号道路	中標津町字養老牛	PC橋	床版橋	11.04	7.5	1988	36	2024	その他(PC橋)、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	次回点検 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 6					次回点検					0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
13	0013	ケネカ橋	養老牛北27号道路	中標津町字養老牛	鋼橋	H桁(非合成)	8	6	1983	41	2020	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基	C	II	対策内容 当初 事業費		次回点検			【床版】塗装塗替え工(RcⅠ-Ⅲ) 【橋台】塗装塗替え工(RcⅠ-Ⅲ)	次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	軽微な腐食等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。	
14	0019	瑞雲橋	28線道路	中標津町字中標津	PC橋	床版橋	13.5	7	1961	63	2024	プレテン床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	A	I	対策内容 当初 事業費	次回点検 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 5				次回点検			【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、部材の軽微な損傷等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。		
15	0020	清翠橋	28線道路	中標津町字開陽	PC橋	床版橋	12.5	7	1980	44	2024	プレテン床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	II	対策内容 当初 事業費	次回点検 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 5				次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
16	0021	西4号小橋	武佐西4号道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	17.66	7.5	1999	25	2021	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 6		次回点検				次回点検		0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。		
17	0022	イロネ橋	武佐南7線道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	8.4	3.6	1971	53	2024	プレテン床版橋、その他(橋台)直接基礎2基	C	I	対策内容 当初 事業費	次回点検 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 3				次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。		
18	6007	西9号橋	武佐西9号道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁(合成)	20.6	7	1980	44	2020	鋼溶接H形鋼(合成)橋、その他(橋台)直接基礎1基、逆T式橋台直接基礎1基	C	II	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 13	次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。			
19	6008	西11号橋	武佐西11号線	中標津町字武佐	鋼橋	H桁(合成)	15	4	1975	49	2024	鋼溶接H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	II	対策内容 当初 事業費	次回点検 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 8				次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	支承部の機能障害等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
20	6022	智那橋	依橋15線道路	中標津町字依橋	PC橋	床版橋	16	7.5	1982	42	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	II	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 6			【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	床版の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
21	6023	北星橋	39線道路	中標津町字西竹	鋼橋	I桁(合成)	34	7	1981	43	2020	鋼溶接I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	A	II	対策内容 当初 事業費	【支承】取替 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 14	次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検			【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。			
22	6033	西計根別橋	上標津51線道路	中標津町字上標津	鋼橋	H桁(合成)	37.3	6.5	1982	42	2020	鋼溶接H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 13	次回点検		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。		

【様式1-2】

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考			
																2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		第三者被害 点検	点検回数	健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス					
23	6045	西上標津橋	上標津北18号道路	中標津町字上標津	鋼橋	I桁(合成)	35	6.5	1983	41	2020	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	II	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	13	10							次回点検				0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。	
24	6051	チナナ川橋	俵中19線道路	中標津町字俵中	PC橋	床版橋	16.8	7.5	2004	20	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	6		4	次回点検						次回点検		2	0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。	
25	6054	三松橋	武佐南6線道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	16.68	6.5	1985	39	2021	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	5			次回点検						次回点検		0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。		
26	6061	北養橋	養老牛北28号道路	中標津町字養老牛	PC橋	床版橋	16.66	6.5	1986	38	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	5			次回点検						次回点検		0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
27	6062	北新橋	第2俵落北24号道路	中標津町字俵落	PC橋	床版橋	17.66	6.5	1986	38	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	5			6					次回点検		0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。			
28	6069	開道橋	養老牛北20号道路	中標津町字上標津	PC橋	床版橋	25.06	7.5	1986	38	2024	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎1基、逆T式橋台杭基礎1基	B	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	6		2					次回点検			0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。			
29	6070	北28号橋	養老牛北28号道路	中標津町字養老牛	PC橋	床版橋	20.97	6	1988	36	2021	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	5			次回点検						次回点検		0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 下部工の土砂吸出しと護岸について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
30	6071	50線橋	50線道路	中標津町字養老牛	PC橋	床版橋	21.49	6.5	1987	37	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)	5			6						次回点検		0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 下部工の土砂吸出しと護岸について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
31	6072	畑総西9号橋	武佐西9号道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	21.86	5	1988	36	2021	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	4			次回点検						次回点検		0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
32	6073	啓明橋	西竹43線道路	中標津町字西竹	PC橋	床版橋	18.06	6.5	1989	35	2020	プレテン中空床版橋、重力式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	5		1							次回点検		0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。		
33	6080	俵橋	俵橋15線道路	中標津町字俵橋	鋼橋	I桁(非合成)	151.6	7.5	2002	22	2020	連続鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎3基	A	I	対策内容 【床版】床版打換え	179			次回点検						次回点検		6	11	0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	橋梁は健全であるため、経過観察とする。

【様式1ー2】

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考
																2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		第三者被害 点検	点検回数	健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス		
34	6081	北27号橋	養老牛北27号道路	中標津町字養老牛	PC橋	床版橋	15.54	6.5	1989	35	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎1基、逆T式橋台杭基礎1基	C	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 次回点検 5 4										0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
35	6087	緑豊橋	28線道路	中標津町字中標津	PC橋	床版橋	77.9	8.5	1991	33	2020	単純プレテン中空床版橋×3連、逆T式橋台直接基礎2基、T型橋脚柱小判型(RC)直接基礎2基	A	II	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 次回点検 13 14 委託設計 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床版防水工 38.23 新工法・材料の検討										46	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	優先順位④に該当する。 伸縮装置からの漏水等がみられるほか、舗装の損傷や橋面からの水分の供給による床版下面の遊離石灰の析出が確認できることから、 「伸縮装置取替工」「橋面防水工」 を行う。
36	6089	若竹橋	西竹北19号道路	中標津町字西竹	鋼橋	H桁(合成)	16.97	8	1986	38	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 17 7										0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
37	6099	正成橋	武佐16線道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	15.01	6	1992	32	2022	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 次回点検 5										0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
38	6100	当幌橋	34線道路	中標津町字中標津	PC橋	床版橋	20.78	7	1991	33	2024	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 次回点検 6										0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、新たな損傷はあるが構造に影響するような目立ったものではないため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う
39	6114	武佐大橋	武佐17線道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	24.8	7.5	1993	31	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 次回点検 6										0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
40	6115	紅葉川橋	武佐17線道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	16.4	7.5	1993	31	2021	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 次回点検 6										0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
41	6116	金橋	武佐17線道路	中標津町字武佐	PC橋	T桁	39.3	7.5	1993	31	2021	ポステンT桁橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 次回点検 6 9										0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
42	6125	ユリ橋	南中南1号道路	中標津町字中標津	PC橋	床版橋	17.28	7.5	1996	28	2024	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	A	I	対策内容 当初 事業費	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 次回点検 7										0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、新たな損傷はあるが構造に影響するような目立ったものではないため、経過観察とする。
43	6132	第一当幌橋	計根別44線道路	中標津町字当幌	PC橋	床版橋	23.4	7.5	1997	27	2021	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	C	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 次回点検 6										0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
44	6134	鎮楽橋	武佐西4号道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	33.8	7.5	2000	24	2021	ポステン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 次回点検 6										0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。

【様式1－2】

														↔ BMS修繕計画当初 ↔ BMS修繕計画見直し ↔ 委託設計追加 ↔ 橋梁定期点検																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	第三者被害 点検	点検回数	健全度評価			桁下高	桁下面への アクセス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45	6135	銅成橋	武佐西4号道路	中標津町字武佐	PC橋	床版橋	15.76	7.5	1999	25	2022	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	Ⅱ	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	次回点検																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

【様式1－2】

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考					
					2024	2025										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		第三者被害 点検	点検回数	健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス							
56	8822	開陽北19号橋	武佐北19号道路	中標津町字開陽	BOX	RCボックス	3.5	14	1989	35	2022	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	B	I	対策内容 当初 事業費				次回点検							次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
57	8823	東開陽22線橋	東開陽22線道路	中標津町字東開陽	BOX	RCボックス	4.8	12.5	1985	39	2022	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	B	I	対策内容 当初 事業費				次回点検							次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
58	8824	武佐南7線橋	武佐南7線道路	中標津町字武佐	BOX	RCボックス	2	9	1982	42	2022	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	B	I	対策内容 当初 事業費				次回点検							次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
59	8825	武佐17線1号橋	武佐17線道路	中標津町字武佐	BOX	RCボックス	3	14	1982	42	2022	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	B	I	対策内容 当初 事業費				次回点検						【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
60	8826	武佐17線2号橋	武佐17線道路	中標津町字武佐	BOX	RCボックス	2	12	1986	38	2022	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	B	II	対策内容 当初 事業費				次回点検						【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	下部工のひびわれ等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。
61	8827	ミドリ橋	森林公園通り	中標津町字丸山	BOX	RCボックス	3.8	40.4	1982	42	2022	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	A	I	対策内容 当初 事業費				次回点検						次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。	
62	8828	旭ヶ丘南1号橋	依橋南1号道路	中標津町字旭ヶ丘	BOX	RCボックス	3.5	13.8	1986	38	2020	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	B	I	対策内容 当初 事業費				次回点検						次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。	
63	8829	開栄41線橋	41線道路	中標津町字当幌	BOX	RCボックス	2.5	10	1982	42	2022	RC溝橋(BOXカルバート)、 その他(橋台)2基	B	II	対策内容 当初 事業費				次回点検						【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	剝離・鉄筋露出等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
64	9894	西4号橋	武佐西4号道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁	29.82	7.5	1999	25	2021	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費				次回点検						【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 排水装置のボルトの脱落については維持管理での対応が望ましい。
65	9895	西6号橋	武佐西6号道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁(合成)	35	6.5	1981	43	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	I	対策内容 当初 事業費				次回点検						【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	橋梁は健全であるため、経過観察とする。
66	9896	西6号小橋	武佐西6号道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁	16.8	6.5	1982	42	2020	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費				次回点検						【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。

【様式1-2】

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考
					2024	2025										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	第三者被害 点検	点検回数		健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス				
67	9897	新開橋	武佐南7線道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁(合成)	16.4	6	1973	51	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え (鋼製からゴム製) 次回点検 8	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 4					次回点検				0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
68	9898	電胆橋	武佐南7線道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁(合成)	16	6.5	1977	47	2024	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅰ	対策内容 当初 事業費	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え (鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え (鋼製からゴム製) 13 4					次回点検				0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、新たな損傷はあるが構造に影響するような目立ったものではないため、経過観察とする。 護岸の洗掘や、防護柵の損傷について次回点検のほか日常点検等で状況確認を行う。	
69	9899	西当幌橋	南中南1号道路	中標津町字豊岡	RC橋	床版橋	26	7.5	1997	27	2021	RC中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	C	Ⅰ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製) 6	次回点検					次回点検			0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。	
70	9900	豊作橋	武佐北19号道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁(合成)	20	7	1979	45	2024	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え (鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え (鋼製からゴム製) 13 6	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 1				次回点検				0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。	
71	9901	銀橋	武佐北11号道路	中標津町字武佐	鋼橋	I桁(合成)	45	7	1982	42	2020	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎1基、逆T式橋台杭基礎1基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え (鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え (鋼製からゴム製) 13 14	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 1			次回点検				0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、 【先送りにする】 。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出し、護岸変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
72	9902	土佐橋	武佐19線道路	中標津町字武佐	鋼橋	H桁(合成)	21.6	7	1979	45	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製) 13 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 6	【PC桁】断面修復工 45.76	新工法・材料の検討	次回点検					62	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	優先順位⑤に該当する。 損傷判定はⅡとなっているが、袖擁壁が倒壊しており対策が必要である。また、合わせて 【伸縮装置取替え工】 【支承モルタル補修工】 等を行う。		
73	9903	真橋	川沿連絡通り	中標津町字中標津	鋼橋	H桁(合成)	148	9.5	1984	40	2020	単純鋼溶接 H形鋼(合成)橋×4連、逆T式橋台杭基礎2基、柱橋脚1柱小判(RC)杭基礎3基	A	Ⅰ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え (鋼製からゴム製) 62 【伸縮装置】取替え (鋼製からゴム製) 58	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 14 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工		次回点検				0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。			
74	9904	出雲橋	俵橋高台12線道路	中標津町字武佐	鋼橋	I桁(合成)	51.5	7	1987	37	2020	単純鋼溶接 I桁(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎1基、T型橋脚柱小判型(RC)直接基礎1基、逆T式橋台杭基礎1基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え (鋼製からゴム製) 30 【支承】取替え (鋼製からゴム製)				次回点検	委託設計	【鋼材】塗装塗替工	57	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	優先順位⑨に該当する。 損傷判定はⅡとなっているが、塗装劣化が進行しているため、10年以内の対応が望ましい。 【塗装塗替工】 を行う。			
75	9905	春陽橋	上標津北14号道路	中標津町字上標津	鋼橋	I桁(合成)	30	6.5	1974	50	2024	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【支承】モルタル補修 40.92 【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製) 16 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 8	新工法・材料の検討	【支承】取替え (鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製)	次回点検				5.84	50.77	41	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	支承、伸縮装置、防護柵、地覆について2022年度に補修設計を行っており、今年度に補修工事実施中。	
76	9906	共栄橋	北11号道路	中標津町字俣落	PC橋	床版橋	50.48	7.5	1998	26	2020	2径間連続ボスステン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	B	Ⅰ	対策内容 当初 事業費	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 18 【橋脚】断面修復工 13 【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製)	次回点検				次回点検			0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 橋脚の洗掘について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
77	9907	西竹2号橋	北11号道路	中標津町字西竹	鋼橋	I桁(合成)	21.6	7	1977	47	2024	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え (鋼製からゴム製) 13 【伸縮装置】取替え (鋼製からゴム製) 委託設計 5.30	【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製) 14.33 【支承】モルタル補修	新工法・材料の検討	次回点検						20	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	支承、伸縮装置について2024年度に補修設計を行っており、2026年に補修工事予定。	

【様式1-2】

様式1-2]

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考	
																2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		第三者被害 点検	点検回数	健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス			
78	9908	豊栄橋	34線道路	中標津町字当幌	鋼橋	I桁(合成)	60	6	1976	48	2020	単純鋼溶接 I桁(合成)橋×2連、その他(橋台)直接基礎1基、T型橋脚柱小判型(RC)直接基礎1基、逆T式橋台直接基礎1基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【橋壁】橋壁工	次回点検 23 75.00	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	2026 8	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	135	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	A2橋台既設擁壁が倒壊しており道路部の安全性が低下しているため、2023年度に擁壁設計を行っており、2024年、2025年の2ヶ年で工事実施中。
79	9909	俣落橋	34線道路	中標津町字中標津	鋼橋	H桁(合成)	40	7.5	1974	50	2020	単純鋼溶接 H形鋼(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 委託設計	次回点検 30 11.08	【鋼材】塗装塗替え工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】床版防水工 【PC桁・下部工】断面修復工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	2026 13 40.00	2027 41.97	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	93	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	優先順位⑤に該当する。損傷判定はⅡとなっているが、塗装の劣化がみられることから、【塗装塗替え工】を行う。また、合わせて【伸縮装置取替え工】等を行う。下部工の土砂吸出しについて次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
80	9910	南共栄橋	39線道路	中標津町字当幌	鋼橋	I桁(合成)	40.8	7.5	1971	53	2024	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検 14	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	2026 13	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、床版、下部工のひびわれ、伸縮装置の損傷等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。護岸の変状については次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
81	9911	荒川2号橋	39線道路	中標津町字西竹	鋼橋	H桁(合成)	20.7	7.5	1989	35	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検 29	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	2026 29	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	支承、伸縮装置、防護柵、地覆について2022年度に補修済みのため、橋梁として健全な状態であり、その他部材については経過観察とする。
82	9912	荒川1号橋	39線道路	中標津町字西竹	鋼橋	H桁(合成)	20.7	7.5	1989	35	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検 29	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	2026 29	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	支承、伸縮装置、防護柵、地覆について2023年度に補修済みのため、橋梁として健全な状態であり、その他部材については経過観察とする。
83	9913	寿橋	30線道路	中標津町字豊岡	鋼橋	I桁(合成)	26.4	7.5	1993	31	2024	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【床版】床版打換え 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検 47	【床版】床版打換え 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	2026 47	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	新技術の採用を検討	前回点検から目立った損傷の進行が無く、床版のひびわれ等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。
84	9914	西竹橋	北11号道路	中標津町字計根別	鋼橋	I桁(合成)	60	6.5	1974	50	2020	単純鋼溶接 H形鋼(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【地覆・防護柵】部分補修	次回点検 24 58.00	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	2026 9	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	56	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	支承、伸縮装置、防護柵、地覆について2022年に補修設計済みであり、2024年度に補修工事予定。
85	9915	上標津橋	上標津53線道路	中標津町字上標津	鋼橋	T桁	37	7.5	1991	33	2020	ホステンT桁橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検 6	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	2026 2	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 下部工の土砂吸出しと護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。
86	9916	15号橋	48線道路	中標津町字上標津	鋼橋	H桁(合成)	30.9	6.5	1980	44	2020	単純鋼溶接 H形鋼(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、T型橋脚柱小判型(RC)直接基礎1基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検 24	【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	2026 8 3	2027 3	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、【先送りにする】。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出し、護岸変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を
87	9917	計根別橋	北11号道路	中標津町字計根別	鋼橋	H桁(合成)	18.44	7.5	1991	33	2024	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、重力式橋台直接基礎2基	B	I	対策内容 当初 事業費	【床版】床版打換え 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検 30 4	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	2026 4	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	鋪装の老朽化等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。鋪装の老朽化については次回点検のほか日常点検等で状況確認を行う。
88	9918	青雲橋	東開陽22線道路	中標津町字開陽	鋼橋	H桁(合成)	20.1	6	1973	51	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検 12	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	2026 5	2027 2	2028 新工法・材料の検討	2029 2	2030 次回点検	2031	2032	2033	0	点検対象外	1巡目点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	支承、伸縮装置について2023年度にに補修済みのため、橋梁として健全な状態であり、その他部材については経過観察とする。

【様式1-2】

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式	橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考				
															2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	第三者被害 点検	点検回数	健全度評価			桁下高	桁下面への アクセス		
89	9919	南8号橋	協和南8号道路	中標津町字豊岡	鋼橋	H桁(合成)	18.5	7	1976	48	2024	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、逆T 式橋台杭基礎 2基	B	I	対策内容 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 当初 事業費	次回点検 13				【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	8	次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、伸縮装置の漏水や上部工のボルトの遅れ破壊等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。	
90	9920	豊岡橋	豊岡35線道路	中標津町字豊岡	鋼橋	H桁(合成)	29.45	6.5	1984	40	2020	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、その他(橋台)杭基礎 2基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 当初 事業費	13	次回点検			【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	2		次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 下部工の土砂吸出しと護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。	
91	9921	夕霧橋	第2俣落北23号道路	中標津町字俣落	鋼橋	H桁(合成)	23.5	7	1980	44	2020	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、逆T 式橋台直接基礎 2基	C	II	対策内容 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 当初 事業費	16	次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 下部工の土砂吸出し、護岸変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
92	9922	共成橋	俣橋9線道路	中標津町字俣橋	鋼橋	I桁(合成)	148	7.5	1994	30	2024	単純鋼溶接 I 桁(合成)橋×2 連+連続鋼溶 接 I桁(合成) 橋、逆T式橋 台杭基礎2基、 壁式橋脚(R C)杭基礎4基	A	I	対策内容 【床版】床版打換え 【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承・伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 当初 事業費	230	次回点検				次回点検				0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、舗装の土砂詰まりがみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。舗装の土砂詰まりは維持管理で対応する。		
93	9923	豊橋	養老牛北21号道路	中標津町字西竹	PC橋	箱桁	57.5	7.5	2004	20	2021	ボステン箱桁 橋、逆T式橋 台杭基礎2基	B	II	対策内容 当初 事業費		次回点検						次回点検		【橋台】断面 修復工+ひび われ注入工	4	0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	横桁に軽微な遊離石灰の析出等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。
94	9924	北9号橋	俣落北9号道路	中標津町字俣落	鋼橋	H桁(合成)	42.3	7	1980	44	2020	単純鋼溶接 H 形鋼(合成)橋 ×2連、逆T式 橋台直接基礎 2基、壁式橋脚 (RC)直接基礎 1基	C	II	対策内容 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 当初 事業費	25	次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	11		次回点検		【橋台】断面 修復工+ひび われ注入工	0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以上	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。	
95	9925	西養橋	養老牛北28号道路	中標津町字養老牛	鋼橋	H桁(合成)	15.8	6	1972	52	2024	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、逆T 式橋台直接基礎 2基	B	I	対策内容 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 当初 事業費	12	次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	3	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、地覆の損傷等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。 地覆の損傷について次回点検のほか日常点検等で状況確認を行う。		
96	9926	姫百合橋	豊岡34線道路	中標津町字豊岡	鋼橋	H桁(合成)	17.5	7	1977	47	2024	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、逆T 式橋台杭基礎 2基	C	I	対策内容 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 当初 事業費	13	次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	2	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無いため、経過観察とする。 損傷部材について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
97	9927	奥西竹橋	西竹北16号道路	中標津町字西竹	鋼橋	床版橋	21.5	6.5	1988	36	2020	プレテン中空 床版橋、その他(橋台)杭基礎 1基、逆T式 橋台杭基礎1 基	C	I	対策内容 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 当初 事業費	5	次回点検					次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		
98	9928	協和橋	協和27線道路	中標津町字協和	PC橋	床版橋	48.8	7.5	2001	23	2020	2径間連続ボ ステン中空床 版橋、逆T式 橋台杭基礎1 基、柱橋脚1 柱小判(RC) 杭基礎1基、逆 T式橋台1基	A	I	対策内容 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 当初 事業費	9		次回点検					次回点検	【橋台・橋 脚】断面修復 工+ひびわれ 注入工	5	0	点検対象外	1巡回点検済	対策不要	4m以下	アクセス可能	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。	
99	9929	22号橋	養老牛北22号道路	中標津町字養老牛	鋼橋	I桁(合成)	30	6	1972	52	2024	鋼溶接 I桁(合 成)橋、逆T式 橋台直接基礎 2基	C	I	対策内容 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 当初 事業費	12	次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	8	次回点検			0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、伸縮装置の遊間異常等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。 護岸の変状については、次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。		

【様式1-2】

																BMS修繕計画当初										BMS修繕計画見直し										委託設計追加										橋梁定期点検									
番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考																						
																2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		第三者被害 点検	点検回数	健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス																								
100	9930	広栄橋	41線道路	中標津町字計根別	鋼橋	I桁(合成)	61.8	6.5	1974	50	2020	単純鋼溶接 I桁(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 補修設計3年目 新工法・材料の検討		次回点検					【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工			60	○	○	×	○	○	従来点検	支承、伸縮装置、防護欄、地覆、塗装塗替えについて2021年に補修設計済みであり、2024年に塗装塗替えについて補修工事実施済み																						
101	9931	東7条大橋	東7条通り	中標津町中標津	鋼橋	I桁(合成)	78	15	1971	53	2020	単純鋼溶接 H形鋼(合成)橋×3連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎2基	A	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【支承】取替え(鋼製からゴム製)		次回点検	委託設計 新工法・材料の検討	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【床承】モルタル補修 【桁】断面修復工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工		75	○	○	×	○	○	従来点検	優先順位④に該当する。 損傷判定はⅡとなっているが、伸縮装置、床板からの漏水がみられうことから、『伸縮装置取替工』『橋面防水工』を行う。また、『支承補修工』を行う。																								
102	9932	東橋	東19条通り	中標津町東19条北	鋼橋	H桁(合成)	188.9	8.25	1973	51	2022	単純鋼溶接 H形鋼(合成)橋×7連、T型橋脚柱円型(RC)直接基礎3基、逆T式橋台直接基礎2基、T型橋脚柱小判型(RC)直接基礎3	A	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 委託設計		次回点検	【支承】塗替え、モルタル補修 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 新工法・材料の検討	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工		【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	57	○	○	×	○	○	従来点検	優先順位④に該当する。 伸縮装置からの漏水等がみられるほか、支承の腐食、機能障害が確認できることから、『伸縮装置取替工』『支承補修工』を行う。																									
103	9933	北1丁目橋	北1丁目通り	中標津町字中標津	PC橋	床版橋	22.9	11	1980	44	2024	プレテン床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	A	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)			0	○	○	×	×	○	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。																							
104	9935	軌道橋	計根別公園通り	中標津町字計根別	PC橋	床版橋	20	7.5	1999	25	2020	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	B	Ⅰ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検							0	○	○	○	×	○	従来点検	橋梁は健全であるため、経過観察とする。																							
105	9954	黄金橋	武佐北17号道路	中標津町字武佐	鋼橋	I桁(合成)	33.8	7	1979	45	2024	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	C	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検			次回点検				0	○	○	×	×	○	従来点検	前回点検から著しい損傷の進行が無く、伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。																							
106	9955	拓北橋	俣落北17号道路	中標津町字俣落	鋼橋	H桁(合成)	39.7	7	1978	46	2020	単純鋼溶接 H形鋼(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	委託設計 【支承・伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)		次回点検	【支承】モルタル補修 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【下部工】断面修復【地覆・防護欄】部分補修設計 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	新工法・材料の検討			30	○	○	×	○	○	従来点検	優先順位⑦に該当する。 伸縮装置の漏水、支承の機能障害がみられるため『伸縮装置取替え工』『支承補修工』を行う。また、あわせて『下部工補修設計』等を行う。 下部工の土砂吸出し、護岸変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。																									
107	9956	西竹3号橋	北11号道路	中標津町字西竹	鋼橋	I桁(合成)	26		1978	46	2024	鋼溶接 I桁(合成)橋、その他(橋台)直接基礎1基、逆T式橋台直接基礎1基	B	Ⅰ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)		次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		次回点検			0	○	○	×	×	○	従来点検	前回点検から目立った損傷の進行が無く、伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、経過観察とする。 護岸の変状については、次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。																								
108	9957	西竹4号橋	北11号道路	中標津町字西竹	鋼橋	I桁(合成)	27	7	1979	45	2020	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)		次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		委託設計	次回点検	【支承】モルタル補修 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工 新工法・材料の検討	34	○	○	×	×	○	従来点検	優先順位⑤に該当する。 損傷判定はⅡとなっているが、下部工の広範囲の剥離などがみられることから、『断面修復工』を行う。また、合わせて『伸縮装置取替え工』を行う。																								
109	9958	群北橋	西竹北28号道路	中標津町字俣落	鋼橋	H桁(合成)	21.56	7.5	1978	46	2024	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎1基、その他(橋台)直接基礎1基	C	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工			0	○	○	×	×	○	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。																								
110	9959	高嶺橋	西竹北28号道路	中標津町字俣落	鋼橋	H桁(合成)	16	6.5	1978	46	2020	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	C	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工			次回点検		0	○	○	○	×	○	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。 護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。																								

【様式1ー2】

															BMS修繕計画当初											BMS修繕計画見直し											委託設計追加											橋梁定期点検										
番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	所在地	上部工形式		橋長 (m)	幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	種類	維持 管理 区分	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	新技術による点検(ドローン)の可否条件					点検手法	備考																									
																2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		第三者被害 点検	点検回数	健全度評価	桁下高	桁下面への アクセス																											
111	9960	翠豊橋	南6号道路	中標津町字豊岡	鋼橋	H桁(合成)	15.4	7	1978	46	2024	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、逆T 式橋台直接基礎 2基	B	Ⅲ	対策内容 当初 事業費	次回点検 13 【支承】取替え (鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製)	35.39	新工法・材料の検討	次回点検								35	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	支承、伸縮装置について機能障害、漏水について2023年度に補修設計を行っており、今年度に補修工事を実施中。護岸の変状については次回点検のほか大雨・洪水時等に状況確認を行う。																								
112	9961	北光橋	西竹北19号道路	中標津町字西竹	鋼橋	H桁(合成)	20.9	9.5	1978	46	2024	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、逆T 式橋台直接基礎 2基	B	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	次回点検 18 【支承】取替 (床版) 床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え (ゴム製からゴム製)	8	委託設計	次回点検	鋼材 塗装塗替え 【支承】モルタル補修 新工法・材料の検討						38	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	優先順位⑤に該当する。損傷判定はⅡとなっているが、塗装の劣化がみられ、塗装の耐久年数が超過していると考えられることから、『塗装塗替え工』を行う。また、合わせて『支承補修工』を行う。																									
113	9987	俵中橋	俵橋17線2号道路	中標津町字俵橋	鋼橋	H桁(合成)	18.4	6	1978	46	2020	鋼溶接 H形鋼 (合成)橋、逆T 式橋台直接基礎 2基	C	Ⅱ	対策内容 当初 事業費	次回点検 19 【支承】取替え (鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え (鋼製からゴム製)	5		次回点検							0	点検対象外	1巡回点検済	監視・対策必要	4m以下	アクセス可能	従来点検	伸縮装置の漏水等がみられるが、構造に影響するような目立った損傷はないため、『先送りにする』。5年後、10年後に点検を行い、変状があれば計画を見直すこと。護岸の変状について次回点検のほか大雨・洪水時等には状況確認を行う。																									
今後の修繕・架替え事業費(百万円)(BMS出力結果)																1,837.0	140.9	137.7	110.8	64.2	73.4	39.0	35.4	7.4	29.5	2,475.3																																
今後の修繕・架替え事業費(百万円)①+②+③																239.50	202.67	108.46	112.99	74.38	86.95	83.96	56.48	49.87	62.16	1,077.42																																
年度別修繕・架替え事業費(百万円)①																201.00	136.31	86.25	85.76	66.51	64.41	38.23	33.64	27.06	62.16	801.33																																
橋梁定期点検委託費(百万円)②																18.0	39.0	17.0	17.0	0.0	18.0	39.0	17.0	17.0	0.0	182.0																																
年度別設計委託費(百万円)③																20.50	27.36	5.21	10.23	7.87	4.54	6.73	5.84	5.81	0.00	94.09																																
年度別修繕対策橋梁数																4	3	3	2	2	1	1	1	1	2	20橋								次年度橋、民泊橋は2ヶ年施工を予定しているため、今年度は																								